

ที่ กษ ๐๓๑๐.๑๑/๒๓๐



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  
แม่กวางอุดมธารา  
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน(ข้าวนาปี) ปี พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ประธาน/รองประธานคณะกรรมการจัดการชลประทาน ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ และอาสาสมัครชลประทาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธารา

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธารา ได้จัดประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน(ข้าวนาปี) ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยภาคเกษตรกรรมขอให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก เพื่อสำรองน้ำในเขื่อนให้ได้มากที่สุดและขอให้ติดตามสถานการณ์ของโครงการฯจากเว็บไซต์ [www.maekuangudomthara.com](http://www.maekuangudomthara.com) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐนธรณ์ ก่ออิฐ)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวางอุดมธารา

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๕๓๘๖-๕๖๘๕, ๐-๕๓๘๖-๕๙๒๙



ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กงอุดมธารา  
เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน(ข้าวนาปี) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กงอุดมธารา มีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ คณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน (ข้าวนาปี) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งการส่งน้ำ เป็น ๙ รอบเวร ตามแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ดังนี้

ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูฝน ปี 2561

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กงอุดมธารา (เขื่อนแม่กงอุดมธารา)

ช่วงที่	ทอส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
1	RMC	ฝั่งขวา	4 ก.ค. - 17 ก.ค. 61	1.50	14	7	1,814,400
		ปุ้งหิน	4 ก.ค. - 17 ก.ค. 61	0.20	14	7	241,920
		Main					
		ผาแตก	4 ก.ค. - 17 ก.ค. 61	2.00	14	7	2,419,200
		เมืองวะ	4 ก.ค. - 17 ก.ค. 61	0.60	14	7	725,760
		เกาะมะตัน	4 ก.ค. - 17 ก.ค. 61	2.40	14	7	2,903,040
รวม (รอบที่ 1)							8,104,320

2	RMC	ฝั่งขวา	25 - 31 ก.ค.61	1.50	7	5	907,200
		ปุ้งหิน	25 - 31 ก.ค.61	0.20	7	5	120,960
		Main					
		ผาแตก	25 ก.ค. 61 - 5 ส.ค.61	2.00	12	7	2,073,600
		เมืองวะ	25 - 31 ก.ค.61	0.60	7	7	362,880
		เกาะมะตัน	25 - 31 ก.ค.61	2.00	7	7	1,209,600
รวม (รอบที่ 2)							4,674,240

3	RMC	ฝั่งขวา	6 - 12 ส.ค.61	1.50	7	5	907,200
		ปุ้งหิน	6 - 12 ส.ค.61	0.20	7	5	120,960
		Main					
		ผาแตก	13 - 24 ส.ค.61	2.00	12	7	2,073,600
		เมืองวะ	8 - 21 ส.ค.61	0.60	14	7	725,760
		เกาะมะตัน	8 - 21 ส.ค.61	2.00	14	7	2,419,200
รวม (รอบที่ 3)							6,246,720



ช่วงที่	ท่อส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
4	RMC	ฝั่งขวา	18 - 24 ส.ค.61	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	18 - 24 ส.ค.61	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	1 - 12 ก.ย.61	2.00	12	7	2,073,600
		เมืองวะ	29 ส.ค. 61 - 4 ก.ย.61	0.60	7	7	362,880
		เกาะตะตั้น	29 ส.ค. 61 - 4 ก.ย.61	2.00	7	7	1,209,600
รวม (รอบที่ 4)							4,674,240

5	RMC	ฝั่งขวา	30 ส.ค. 61 - 5 ก.ย. 61	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	30 ส.ค. 61 - 5 ก.ย. 61	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	20 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61	2.00	12	7	2,073,600
		เมืองวะ	12 - 18 ก.ย. 61	0.60	7	7	362,880
		เกาะตะตั้น	12 - 18 ก.ย. 61	2.00	7	7	1,209,600
รวม (รอบที่ 5)							4,674,240

6	RMC	ฝั่งขวา	11 - 17 ก.ย.61	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	11 - 17 ก.ย.61	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	9 - 20 ต.ค.61	2.00	12	7	2,073,600
		เมืองวะ	26 ก.ย.61 - 2 ต.ค. 61	0.60	7	7	362,880
		เกาะตะตั้น	26 ก.ย.61 - 2 ต.ค. 61	2.00	7	7	1,209,600
รวม (รอบที่ 6)							4,674,240

ช่วงที่	ท่อส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
7	RMC	ฝั่งขวา	23 - 29 ก.ย.61	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	23 - 29 ก.ย.61	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	28 ต.ค.61 - 8 พ.ย.61	2.00	12		2,073,600
		เมืองวะ	10 - 16 ต.ค.61	0.60	7	7	362,880
		เกาะตะตั้น	10 - 16 ต.ค.61	2.00	7	7	1,209,600
รวม (รอบที่ 7)							4,674,240

8	RMC	ฝั่งขวา	5 - 11 ต.ค.61	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	5 - 11 ต.ค.61	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	-	-	-	-	-
		เมืองวะ	24 - 30 ต.ค.61	0.60	7	7	362,880
		เกาะตะตั้น	24 - 30 ต.ค.61	2.00	7	7	1,209,600
รวม (รอบที่ 8)							2,600,640

9	RMC	ฝั่งขวา	17 - 23 ต.ค.61	1.50	7		907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	17 - 23 ต.ค.61	0.20	7		120,960
	Main						
		ผาแตก	-	-	-	-	-
		เมืองวะ	7 - 13 พ.ย.61	0.60	7		362,880
		เกาะตะตั้น	7 - 13 พ.ย.61	2.00	7		1,209,600
รวม (รอบที่ 9)							2,600,640
รวมทั้งสิ้น							42,923,520

ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูฝน ปี 2561						
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा (เขื่อนแม่กวังอุดมธारा)						
คลองส่งน้ำ	รอบ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
LMC	1	4 ก.ค. - 23 ก.ค. 61	7.00	20	10	12,096,000
	ตอน 2	4 ก.ค. - 13 ก.ค. 61	2.00	10		1,728,000
	ตอน 3	4 ก.ค. - 13 ก.ค. 61	5.00	10		4,320,000
	ตอน 4	14 ก.ค. - 23 ก.ค. 61	7.00	10		6,048,000
	2	3 - 12 ส.ค. 61	4.00	10	5	3,456,000
	ตอน 2	3 - 7 ส.ค. 61	1.00	5		432,000
	ตอน 3	3 - 7 ส.ค. 61	3.00	5		1,296,000
	ตอน 4	8 - 12 ส.ค. 61	4.00	5		1,728,000
	3	18 - 27 ส.ค. 61	4.00	10	5	3,456,000
	ตอน 2	18 - 22 ส.ค. 61	1.00	5		432,000
	ตอน 3	18 - 22 ส.ค. 61	3.00	5		1,296,000
	ตอน 4	23 - 27 ส.ค. 61	4.00	5		1,728,000
	4	2 - 11 ก.ย. 61	4.00	10	5	3,456,000
	ตอน 2	2 - 6 ก.ย. 61	1.00	5		432,000
	ตอน 3	2 - 6 ก.ย. 61	3.00	5		1,296,000
	ตอน 4	7 - 11 ก.ย. 61	4.00	5		1,728,000
	5	17 - 26 ก.ย. 61	4.00	10	5	3,456,000
	ตอน 2	17 - 21 ก.ย. 61	1.00	5		432,000
	ตอน 3	17 - 21 ก.ย. 61	3.00	5		1,296,000
	ตอน 4	22 - 26 ก.ย. 61	4.00	5		1,728,000
LMC	6	2 - 11 ต.ค. 61	4.00	10	5	3,456,000
	ตอน 2	2 - 6 ต.ค. 61	1.00	5		432,000
	ตอน 3	2 - 6 ต.ค. 61	3.00	5		1,296,000
	ตอน 4	7 - 11 ต.ค. 61	4.00	5		1,728,000
	7	17 - 26 ต.ค. 61	4.00	10		3,456,000
	ตอน 2	17 - 21 ต.ค. 61	1.00	5		432,000
	ตอน 3	17 - 21 ต.ค. 61	3.00	5		1,296,000
	ตอน 4	22 - 26 ต.ค. 61	4.00	5		1,728,000
รวมทั้งสิ้น						32,832,000

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा