ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

เรื่อง การส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๒

****

ด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกรมชลประทาน ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและวางแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ และที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำ จำนวน ๖ รอบเวร ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยจะเริ่มส่งน้ำ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ตามแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูฝน ปี 2562

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (เขื่อนแม่กวงอุดมธารา)

ช่วงที่	ท่อส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
1	RMC	ฝั่งขวา	14 - 20 ก.ย. 62	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	14 - 20 ก.ย. 62	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	14 - 20 ก.ย. 62	2.20	7	5	1,330,560
		เมืองวะ	14 - 20 ก.ย. 62	0.60	7	5	362,880
		เกาะมะตัน	14 - 20 ก.ย. 62	2.20	7	5	1,330,560
รวม (รอบที่ 1)							4,052,160
2	RMC	ฝั่งขวา	26 ก.ย.- 2 ต.ค .62	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	26 ก.ย.- 2 ต.ค .62	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	26 ก.ย.- 2 ต.ค .62	2.20	7	5	1,330,560
		เมืองวะ	26 ก.ย.- 2 ต.ค .62	0.60	7	5	362,880
		เกาะมะตัน	26 ก.ย.- 2 ต.ค .62	2.20	7	5	1,330,560
รวม (รอบที่ 2)							4,052,160
3	RMC	ฝั่งขวา	8-14 ต.ค .62	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	8-14 ต.ค .62	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	8-14 ต.ค .62	2.20	7	5	1,330,560
		เมืองวะ	8-14 ต.ค .62	0.60	7	5	362,880
		เกาะมะตัน	8-14 ต.ค .62	2.20	7	5	1,330,560
รวม (รอบที่ 3)							4,052,160
4	RMC	ฝั่งขวา	20-26 ต.ค .62	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	20-26 ต.ค .62	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	20-26 ต.ค .62	2.20	7	5	1,330,560
		เมืองวะ	20-26 ต.ค .62	0.60	7	5	362,880
		เกาะมะตัน	20-26 ต.ค .62	2.20	7	5	1,330,560
รวม (รอบที่ 4)							4,052,160

ช่วงที่	ท่อส่งน้ำ	คลองส่งน้ำ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
5	RMC	ฝั่งขวา	1-7 พ.ย .62	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	1-7 พ.ย .62	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	1-7 พ.ย .62	2.20	7	5	1,330,560
		เมืองวะ	1-7 พ.ย .62	0.60	7	5	362,880
		เกาะมะตัน	1-7 พ.ย .62	2.20	7	5	1,330,560
รวม (รอบที่ 5)							4,052,160
6	RMC	ฝั่งขวา	13-19 พ.ย .62	1.50	7	5	907,200
	ปู่เห็น	ปู่เห็น	13-19 พ.ย .62	0.20	7	5	120,960
	Main						
		ผาแตก	13-19 พ.ย .62	2.20	7	5	1,330,560
		เมืองวะ	13-19 พ.ย .62	0.60	7	5	362,880
		เกาะมะตัน	13-19 พ.ย .62	2.20	7	5	1,330,560
รวม (รอบที่ 6)							4,052,160
รวมทั้งสิ้น							24,312,960

ตารางกำหนดรอบเวรการส่งน้ำช่วงฤดูฝน ปี 2562

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา (เขื่อนแม่กวงอุดมธารา)

คลองส่งน้ำ	รอบ	ระยะเวลาการส่งน้ำ (วัน/เดือน/ปี)	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
LMC	1	14 - 23 ก.ย.62		15		3,888,000
	ตอน 2	14 - 18 ก.ย.62	1.00	5		432,000
	ผาแตกปลายคลอง	14 - 18 ก.ย.62	1.00	5		432,000
	ตอน 3	14 - 18 ก.ย.62	3.00	5		1,296,000
	ตอน 4	19 - 23 ก.ย.62	4.00	5		1,728,000
	2	24 ก.ย. - 8 ต.ค.62		15		6,048,000
	ตอน 2	24 ก.ย. - 3 ต.ค.62	1.00	10		864,000
	ผาแตกปลายคลอง	24 ก.ย. - 3 ต.ค.62	1.00	10		864,000
	ตอน 3	24 ก.ย. - 3 ต.ค.62	3.00	10		2,592,000
	ตอน 4	4-8 ต.ค.62	4.00	5		1,728,000
	3	9-23 ต.ค.62		15		6,048,000
	ตอน 2	9-18 ต.ค.62	1.00	10		864,000
	ผาแตกปลายคลอง	9-18 ต.ค.62	1.00	10		864,000
	ตอน 3	9-18 ต.ค.62	3.00	10		2,592,000
	ตอน 4	19-23 ต.ค.62	4.00	5		1,728,000
	4	24 ต.ค.- 7 พ.ย.62		15		6,048,000
	ตอน 2	24 ต.ค.- 2 พ.ย.62	1.00	10		864,000
	ผาแตกปลายคลอง	24 ต.ค.- 2 พ.ย.62	1.00	10		864,000
	ตอน 3	24 ต.ค.- 2 พ.ย.62	3.00	10		2,592,000
	ตอน 4	2-7 พ.ย.62	4.00	5		1,728,000
	5	8-22 พ.ย.62		15		6,048,000
	ตอน 2	8-17 พ.ย.62	1.00	10		864,000
	ผาแตกปลายคลอง	8-17 พ.ย.62	1.00	10		864,000
	ตอน 3	8-17 พ.ย.62	3.00	10		2,592,000
	ตอน 4	18-22 พ.ย.62	4.00	5		1,728,000
	รวมทั้งสิ้น					28,080,000

1. วันที่ส่งน้ำและปริมาณน้ำที่ส่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจและการพิจารณาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา

2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาส่งน้ำเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดการชลประทานรับทราบหรือพิจารณาเห็นชอบ

3. เวลาเปิด - ปิดการส่งน้ำ เวลา 08.30 น.

ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้ในเขื่อนให้ได้มากที่สุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบทั่วกัน โดยขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำของโครงการฯ จากเว็บไซต์ www.maekuangudomthara.com ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา