



ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา  
เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (๓ รอบเวร)

\*\*\*\*\*

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานมีมติให้เริ่มส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดการส่งน้ำในรอบเวรที่ ๒ ปริมาณน้ำในอ่างฯ เหลือเพียง ๔๑.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นน้ำใช้การได้เพียง ๒๗.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณน้ำฝนและน้ำไหลเข้าอ่างฯ ในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และมีจำนวนน้อย ดังนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงพิจารณาทบทวนแผนการส่งน้ำใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ โดยมีมติให้ส่งน้ำถึงรอบเวรที่ ๓ เท่านั้น ภายหลังจากนี้ให้ชะลอการส่งน้ำไปพลางก่อน และให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลัก เมื่อปริมาณน้ำในอ่างฯ มากเพียงพอ จะได้แจ้งให้ทราบและเริ่มส่งน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

รอบเวรส่งน้ำของเขื่อนหลัก และเขื่อนฝิ่งขวา

ฤดูฝน ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๓ รอบเวร

รอบที่	คลองส่งน้ำ	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
1	ฝิ่งขวา	5 ก.ค.	16 ก.ค.	1.5	12	7	1,555,200
	ปู่เห็น	5 ก.ค.	16 ก.ค.	0.2	12	7	207,360
	ผาแตก	5 ก.ค.	16 ก.ค.	2.0	12	7	2,073,600
	เมืองวะ	5 ก.ค.	16 ก.ค.	0.6	12	7	622,080
	เกาะมะตัน	5 ก.ค.	16 ก.ค.	2.0	12	7	2,073,600
รวมรอบที่ 1							6,531,840
2	ฝิ่งขวา	24 ก.ค.	30 ก.ค.	1.5	7	7	907,200
	ปู่เห็น	24 ก.ค.	30 ก.ค.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	24 ก.ค.	30 ก.ค.	2.0	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	24 ก.ค.	30 ก.ค.	0.6	7	7	362,880
	เกาะมะตัน	24 ก.ค.	30 ก.ค.	2.0	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 2							3,810,240
3	ฝิ่งขวา	7 ส.ค.	13 ส.ค.	1.5	7	7	907,200
	ปู่เห็น	7 ส.ค.	13 ส.ค.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	7 ส.ค.	13 ส.ค.	2.0	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	7 ส.ค.	13 ส.ค.	0.6	7	7	362,880
	เกาะมะตัน	7 ส.ค.	13 ส.ค.	2.0	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 3							3,810,240
รวม							14,152,320

รอบเวรส่งน้ำของเขื่อนฝิ่งซ้าย

ฤดูฝน ปี ๒๕๖๔

จำนวน ๓ รอบเวร

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
1	ฝายส่งน้ำฯ ที่ 2	5 ก.ค.	16 ก.ค.	1	12	4	1,036,800
	ผานตกปลายคลอง	5 ก.ค.	16 ก.ค.	1	12	4	1,036,800
	ฝายส่งน้ำฯ ที่ 3	5 ก.ค.	16 ก.ค.	5	12	4	5,184,000
	ฝายส่งน้ำฯ ที่ 4	17 ก.ค.	20 ก.ค.	7	4	7	2,419,200
รวมรอบที่ 1							9,676,800
2	ฝายส่งน้ำฯ ที่ 2	21 ก.ค.	27 ก.ค.	1	7	5	604,800
	ผานตกปลายคลอง	21 ก.ค.	27 ก.ค.	1	7	5	604,800
	ฝายส่งน้ำฯ ที่ 3	21 ก.ค.	27 ก.ค.	5	7	5	3,024,000
	ฝายส่งน้ำฯ ที่ 4	28 ก.ค.	1 ส.ค.	4	5	7	1,728,000
รวมรอบที่ 2							5,961,600
3	ฝายส่งน้ำฯ ที่ 2	2 ส.ค.	8 ส.ค.	1	7	5	604,800
	ผานตกปลายคลอง	2 ส.ค.	8 ส.ค.	1	7	5	604,800
	ฝายส่งน้ำฯ ที่ 3	2 ส.ค.	8 ส.ค.	5	7	5	3,024,000
	ฝายส่งน้ำฯ ที่ 4	9 ส.ค.	13 ส.ค.	4	5	7	1,728,000
รวมรอบที่ 3							5,961,600
รวม							21,600,000
รวมทั้งหมด							35,752,320

ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้ในเขื่อนให้ได้มากที่สุด จึงขอ  
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ทราบทั่วกัน โดยขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำของโครงการฯ จากเว็บไซต์  
[www.maekuangudomthara.com](http://www.maekuangudomthara.com) ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายอธยา อรรณพเพ็ชร)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา